

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
« _____ » _____
№ _____

Кошторисний розрахунок на безоплатний капітальний ремонт квартири № 4 інваліда війни
Фролова Олексія Тимофійовича по вул. Беляєва, 5, корп. 3

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати
					Всього	у тому числі			Витрати робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	PH6-13-1	100 шт	0,03	3904,96	3904,96	-	117	6,64
2	Знімання дверних полотен	PH6-14-1	100 м2	0,051	919,51	919,51	-	47	2,73
3	Знімання наличників	PH6-15-1	100 м	0,24	136,86	136,86	-	33	1,92
4	Розбирання дерев'яних плінтусів	PH7-3-1	100м	0,18	120,37	120,37	-	22	1,29
5	Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток	PH7-2-6	100м2	0,114	788,05	788,05	-	90	5,34
6	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	PH12-65-14	100м2	0,149	753,31	753,31	-	112	6,67
7	Знімання шпалер простих та поліпшених	PH13-10-1	100м2	0,38	389,98	389,98	-	148	8,81
8	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	EH10-26-1	100м2	0,051	3940,13	3337,00	-	201	8,55
9	Блоки дверні внутрішні однопольні з глухим полотном	C123-198 варіант 1	м2	5,1	1834,73	-	-	9357	-

10	Петля урізана	C111-957	шт	6	23,06	-	-	138	-
11	Установлення зацілок дверних урізних	PH6-27-3 застос.	100 шт	0,03	4196,89	4196,89	-	126	<u>5,46</u>
12	Зацілка	C111-958 варіант 1	шт	3	196,87	-	-	591	-
13	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	PH7-17-1	100м2	0,114	1582,04	1582,04	-	180	<u>9,76</u>
14	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	PH7-17-9 к=4	100м2	0,114	191,60	191,60	-	22	<u>1,18</u>
15	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	PH20-17-19	100м3	0,0046512	76370,04	6239,35	-	355	<u>1,72</u>
16	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	PH7-26-2	100м2	0,114	10237,24	1377,52	-	1167	<u>7,98</u>
17	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	PH7-31-5	100м	0,19	1228,67	375,22	-	233	<u>3,37</u>
18	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	EH11-29-1	100м2	0,035	14940,82	3760,54	-	523	<u>6,54</u>
19	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	PH13-11-1	100м2	0,38	3276,15	991,61	-	1245	<u>18,71</u>
20	Установлення і кріплення наличників	EH10-40-1	100м	0,24	2052,90	157,16	-	493	<u>2,14</u>
21	Піна монтажна	C111- 1608-1-И	балон	3	53,62	-	-	161	-
22	Шпаклювання стель шпаклівкою "Ветоніт"	EH15-182-5	100м2	0,149	2686,26	1978,08	-	400	<u>14,98</u>
23	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	EH15-182-7	100м2	0,149	1782,47	1420,07	-	266	<u>10,14</u>
24	Шпаклювання стін шпаклівкою	EH15-182-4	100м2	0,38	2221,40	1489,22	-	844	<u>28,76</u>
25	Облицювання укосів гіпсокартоном	PH11-39-2	100м2	0,0018	10568,76	6417,66	-	19	<u>0,61</u>
26	Улаштування багету	PH7-31-5 застос.	100м	0,21	1141,15	375,22	-	240	<u>3,72</u>
27	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель і багету, підготовлених під фарбування	PH12-49-6	100м2	0,255	3016,06	1165,21	-	769	<u>15,1</u>
28	Шпаклювання стін укосів шпаклівкою	EH15-182-4	100м2	0,0018	2197,40	1489,22	-	4	<u>0,14</u>
29	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	EH15-182-6	100м2	0,0018	1486,59	1124,19	-	3	<u>0,1</u>
30	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін укосів, підготовлених під фарбування	PH12-49-5	100м2	0,0018	2724,85	1035,09	-	5	<u>0,09</u>
31	Поліпшене фарбування колером олійним стін	PH12-41-8	100м2	0,11	3786,05	2095,45	-	416	<u>11,71</u>

32	по штукатурці Демонтаж газових плит	RH15-139-3	100шт	0,01	2294,55	2294,55	-	23	<u>1,24</u>
33	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	RH15-141-2	прилад	1	82,67	51,72	-	83	<u>2,63</u>
34	Плити газові побутові підлогові такі, що стоять окремо, із щитком, духовкою та сушильною шафою чотирипальникові підвищеної комфортності	C130-536	шт	1	2758,45	-	-	2758	-
35	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	RH15-1-1	100м	0,025	1604,17	1604,17	-	40	<u>2,27</u>
36	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	RH15-18-1	100м	0,025	1698,16	1698,16	-	42	<u>1,97</u>
37	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	C113-2226	м	2,5	41,83	-	-	105	-
38	Заміна ванн	RH15-45-4	100к-т	0,01	20180,93	20014,79	-	202	<u>9,82</u>
39	Ванна	C130-43 варіант 1	комплект	1	2195,24	-	-	2195	-
40	Сифон для ванни	C1630-973 варіант 6	шт	1	37,94	-	-	38	-
41	Заміна змішувачів з душем	RH15-41-1	100к-т	0,01	5586,10	5575,88	-	56	<u>2,67</u>
42	Змішувачі для ванни	C130-616 варіант 1	комплект	1	479,46	-	-	479	-
43	Демонтаж мийки	RH15-3-1	100к-т	0,01	1354,51	1354,51	-	14	<u>0,73</u>
44	Установлення мийок на одне відділення	RH15-36-1	10к-т	0,1	783,30	736,44	-	78	<u>3,53</u>
45	Мийка нержавіюча з тумбою	C130-489 варіант 1	шт	1	887,63	-	-	888	-
46	Сифон для мийки	C1630-973 варіант 7	шт	1	35,90	-	-	36	-
47	Демонтаж змішувачів	RH15-2-1	100шт	0,01	827,16	827,16	-	8	<u>0,45</u>
48	Установлення змішувачів	RH15-33-3	10шт	0,1	337,33	335,33	-	34	<u>1,58</u>
49	Змішувачі для мийки	C130-616 варіант 2	комплект	1	423,36	-	-	423	-
50	Заміна унітазів з бачком	RH15-45-3	100к-т	0,01	14841,25	14526,86	-	148	<u>7,13</u>
51	Унітази "Компакт"	C130-901 варіант 1	шт	1	939,52	-	-	940	-
52	Гнучкий шланг	C1630-23- 1-Г	шт	1	33,69	-	-	34	-
53	Заміна умивальників	RH15-45-1	100к-т	0,01	5615,91	5529,01	-	56	<u>2,71</u>

54	Умивальник	C130-644 варіант 1	комплект	1	740,36	-	-	740	-
55	Сифон для умивальника	C1630-973 варіант 5	шт	1	34,88	-	-	35	-
56	Демонтаж змішувачів	RH15-2-1	100шт	0,01	827,16	827,16	-	8	<u>0,45</u>
57	Установлення змішувачів	RH15-33-3	10шт	0,1	337,33	335,33	-	34	<u>1,58</u>
58	Змішувачі для умивальника	C130-616 варіант 3	комплект	1	484,56	-	-	485	-
59	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	RH15-15-2 к=0,4	100м	0,08	633,17	623,80	-	51	<u>2,39</u>
60	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	RH15-19-1	100м	0,08	1437,61	1437,61	-	115	<u>5,43</u>
61	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 20x2 мм	C113-1352	м	8	17,35	-	-	139	-
62	Установлення вентиляційних решіток розміром 150x200 мм	RH15-122-10	грати	1	48,73	48,73	-	49	<u>2,51</u>
63	Решітки вентиляційні, розмір 150x200 мм	C130-595-12	шт	1	28,05	-	-	28	-
64	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	RH17-4-3	100шт	0,01	183,62	183,62	-	2	<u>0,1</u>
65	Демонтаж вимикачів, розеток	RH17-4-1	100шт	0,03	162,03	162,03	-	5	<u>0,28</u>
66	Монтаж люстри з 5 лампами для ламп розжарювання	RH17-10-2	100шт	0,01	4089,56	4089,56	-	41	<u>1,9</u>
67	Світильник	C1547-4 варіант 2	шт	1	147,97	-	-	148	-
68	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	RH17-12-2	100шт	0,01	781,93	781,93	-	8	<u>0,42</u>
69	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	290902-55	шт	1	19,60	-	-	20	-
70	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	RH17-12-11	100шт	0,02	785,25	785,25	-	16	<u>0,85</u>
71	Розетка заглиблена для прихованої проводки	290902-224	шт	2	19,58	-	-	39	-
I.	Разом прямі витрати		грн.					28970,00	<u>236,80</u>
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					24330,00	-

	- заробітна плата		грн.					4640,00	
	- вартість експлуатації машин у тому числі:		грн.					-	
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					-	-
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					2679,00	<u>9,83</u>
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					31649,00	<u>246,63</u>
V.	Інші супутні витрати		грн.					-	-
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					31649,00	<u>246,63</u>
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б	грн.					668,00	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б	грн.					303,00	
VIII.	Кошти на покриття ризику		грн.					-	-
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	-
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					32317,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)		грн.					32620,00	<u>246,63</u>
X.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б	грн.					6524,00	-
	Всього за актом		грн.					39144,00	<u>246,63</u>
	Виготовлення проектно-кошторисної документації							500,00	
	Експертиза проектно-кошторисної документації							1320,00	
	Технічний нагляд							731,00	
	Всього							41696	

Начальник Головного управління
житлово-комунального господарства

О.Хачатурян